

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ZASILANIE STACJI ZLEWCZEJ
ADRES INWESTYCJI : ŁOWKOWICE ul. PRUDNICKA DZ.NR 526
INWESTOR : GMINA STRZELECZKI
ADRES INWESTORA : RYNEK 4 47-364 STRZELECZKI
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOSIAK BOGDAN
DATA OPRACOWANIA : 12.12.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.12.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej 12	m ² m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
2	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 28	m m	28,000	
				RAZEM	28,000
3	KNR-W 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 56	m m	56,000	
				RAZEM	56,000
4	KNR-W 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych zDVK o śr.do 50 mm w wykopie 32	m m	32,000	
				RAZEM	32,000
5	KNR-W 5-10 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rurach. 32	m m	32,000	
				RAZEM	32,000
6	KNR-W 5-08 0608-01	Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120mm2 32	m m	32,000	
				RAZEM	32,000
7	KNR-W 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 32	m m	32,000	
				RAZEM	32,000
8	KNR 0-11 0316-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 12	m ² m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
9	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	1,000	
				RAZEM	1,000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	wazelina techniczna	kg	1,2800		1,2800	0,00	0,00					
2.	bednarka ocynkowana 30x4 mm	m	33,2800		33,2800	0,00	0,00					
3.	piasek	m ³	3,1360		3,1360	0,00	0,00					
4.	piasek	m ³	0,8580		0,8580	0,00	0,00					
5.	rury przewodowe DVK 50	m	33,2800		33,2800	0,00	0,00					
6.	woda	m ³	0,2520		0,2520	0,00	0,00					
7.	wyłączniki nadprądowe S303 B 20 A	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
8.	opaski kablowe OKi	szt	2,5600		2,5600	0,00	0,00					
9.	kabel YKY 5x6 mm ²	m	33,2800		33,2800	0,00	0,00					
10.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ubijak spalinowy	m-g	0,6360	0,00	0,00
2.	żuraw samochodowy	m-g	0,1408	0,00	0,00
3.	środek transportowy	m-g	0,3904	0,00	0,00
4.	ciągnik kołowy	m-g	0,1408	0,00	0,00
5.	samochód samowyładowawczy	m-g	0,4480	0,00	0,00
6.	pryczepa do przewożenia kabli	m-g	0,1408	0,00	0,00
7.	spawarka	m-g	2,4480	0,00	0,00
8.	piła do ciecia płytek	m-g	0,3000	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł